



СТИЛАР



Горизонтальные
резервуары



Вертикальные
резервуары



Силосы



Очистные сооружения
от производителя

Завод-производитель стальных силосов, ёмкостей и резервуаров

Детальная информация об условиях изготовления Резервуаров для СНТ Лыткино

Здравствуйте!

Меня зовут Крайнов Олег. Я специалист отдела продаж компании «Стилар».

Мы получили Ваш запрос 22.05.2025 на просчет стоимости изготовления резервуара для Вас.

На следующей странице Вы найдете всю необходимую детальную информацию по данному вопросу.

Выбрав наш завод в качестве партнёра, Вы можете быть абсолютно уверены, что получите изделие европейского качества и в заявленные сроки. Наша компания более 7 лет производит резервуары, силоса и очистные сооружения. Нам доверяют свои заказы такие компании как Liebherr, Meka, Elkon, Ammann, Stetter, Riteko и многие другие.

Для нас очень важно выстраивать долгосрочные отношения. Поэтому мы строго контролируем качество исполнения всего производственного процесса: на этапе приёмки, сварки, сборки и на выходе продукции.

С уважением,

Ваш персональный менеджер – Крайнов Олег.

Опыт работы в сфере – 2 года, гуру силосов и резервуаров, если позволяет проект, всегда найду эффективное решение, которое сэкономит Вам деньги и время.

Тел.: 8 (977) 562-64-39 / 605@steelar-zmk.ru

Технико-коммерческое предложение

№	Наименование	Цена за шт с НДС 20%, руб	Кол-во, шт	Стоимость С учетом НДС 20%
1	РГСп 20-4-2400-4700 Резервуар одностенный, надземный, горизонтальный с коническими днищами, стальной, V=20м ³ , D=2400мм, L=4700мм, толщина стенки 4мм и толщина стенки днища 4мм, Сталь Сп3 ; В комплектацию бака входит: -опоры парные (6шт); -рымы строповочные (4шт); -лестница с площадкой (1шт); -горловина Ду800 с крышкой (1шт); -трубная обвязка согласно подключения; -наружное покрытие: грунт-эмаль Cumixan Color; -внутреннее покрытие: грунт-эмаль Cumixan Waterproof ; (Для питьевой воды)	464 500	1	464 500
2	Доставка: Солнечногорский го, д. Лыткино			20 000
3	ИТОГО:			484 500

В стоимость резервуара включена разработка рабочих чертежей на изготовление емкости, а также проверка сварных соединений и предоставления паспорта на готовое изделие.

Качество поставляемого резервуара соответствует ТУ фирмы-производителя 25.29.11-003-35574950-2019

Предлагаем следующий порядок оплаты:

60% от стоимости всего заказа – предоплата;

40 % от стоимости товара - в течение 5 рабочих дней с момента уведомления о готовности к отгрузке.

Срок изготовления 20-25 рабочих дней, начало изготовления уточняется графиком производства до момента заключения договора.

Коммерческое предложение действительно в течение 7 дней с момента выставления.

Приезжайте к нам в гости

Мы понимаем, что для принятия решения важно лично убедиться в качестве производимой продукции, поэтому мы приглашаем Вас посетить наше производство, где вы сможете лично наблюдать выпуск готовых изделий, принять участие в испытаниях опытных образцов, пообщаться с технологами и задать все интересующие Вас вопросы. Мы абсолютно открыты для общения и уверены, что эта встреча поможет установить деловое и взаимовыгодное сотрудничество между нами.



Адамович Вадим Викторович
Генеральный директор

С уважением,
Генеральный директор



Адамович В.В.